

**รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างเหมาซ่อมแซม
หลังคาอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และห้องเก็บของ ชั้น ๔
ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม**

๑. ความเป็นมา

ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการก่อตั้งมาเป็นเวลาหลายปี ปัจจุบันสำรวจพบว่าหลังคาอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และห้องเก็บของ ชั้น ๔ ของอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีสภาพชำรุดตามอายุการใช้งาน ได้แก่ หลังคามีสภาพชำรุดแตกหักจำนวนมากทำให้หลังคารั่ว รางระบายน้ำมีสภาพสกปรก และห้องเก็บของ ชั้น ๔ มีสภาพฝ้าชำรุดและห้องอับชื้น ดังนั้น เพื่อให้หลังคาอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และห้องเก็บของ ชั้น ๔ สามารถใช้งานได้ตามปกติดั้งเดิม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มิให้เกิดความเสียหายต่อราชการ จึงเห็นสมควรจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและห้องเก็บของ ชั้น ๔ ตามรายละเอียดที่กำหนด นั้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้หลังคาอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และห้องเก็บของ ชั้น ๔ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสามารถใช้งานได้ตามปกติ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างงานประเภทเดียวกันกับงานที่จัดจ้างในครั้งนี้
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
- ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๔. รายละเอียด

๔.๑ งานซ่อมหลังคาที่รั่วบริเวณหลังคาด้านบนที่มุงกระเบื้อง

- ทำความสะอาดรางระบายคอนกรีตน้ำบนหลังคาที่อุดตันโดยรอบ
- ซ่อมคานคอนกรีตโครงหลังคาโดยรอบหลังคา จำนวน ๖๒ จุด
- สกัดสันหลังคาคอนกรีตครอบทับแผ่นกระเบื้องที่แตกออก จำนวน ๓ จุด
- เปลี่ยนแผ่นกระเบื้องคอนกรีตที่แตกชำรุดและเทคอนกรีตครอบทับแผ่นกระเบื้องที่ซ่อม เปลี่ยน จำนวน ๓ จุด

๔.๒ งานซ่อมฝ้า...

๔.๒ งานซ่อมฝ้าเพดานห้องเก็บของชั้น ๔ ที่ชำรุด จากน้ำฝนที่รั่วจากหลังคา

- รั้วถอนโคมไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างเดิมคืนเพื่อซ่อมฝ้าเพดาน จำนวน ๑ ชุด
- รั้วฝ้าเพดานที่ชำรุด จำนวน ๙ ตร.ม.
- ซ่อมฝ้าเพดานที่ชำรุด จำนวน ๙ ตร.ม.

๕. เงื่อนไขการส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบงานภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๖. การจ่ายชำระเงิน

กำหนดจ่ายเงิน ๑ งวด เมื่อส่งมอบงานครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขข้อ ๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗. วงเงินงบประมาณและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- วงเงินงบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
- ประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๓๖,๖๘๑.๘๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์)

ลงชื่อ.....

(นายญาณศิลป์ แผงงา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ผู้กำหนดรายละเอียด

ลงชื่อ.....

(นายวินิจ จินสุกแสง)

นายช่างเทคนิคอาวุโส

ผู้ตรวจสอบรายละเอียด

ลงชื่อ.....

(นางกุลยา เรือนทองดี)

เลขานุการกรม

ผู้เห็นชอบรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และห้องเก็บของ ชั้น ๔
ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเลขานุการกรม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๒ กย. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๓๖,๖๘๑.๘๐ บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหกกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	
๑	งานซ่อมหลังคาที่รั่วบริเวณหลังคาด้านบนที่มุงกระเบื้อง							
๑.๑	ทำความสะอาดรางระบายคอนกรีตน้ำบนหลังคาที่อุดตันโดยรอบ	๑	งาน	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๑.๒	ซ่อมคานคอนกรีตโครงหลังคาโดยรอบหลังคา	๖๒	จุด	๗๐๐.๐๐	๔๓,๔๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓๗,๒๐๐.๐๐	๘๐,๖๐๐.๐๐
๑.๓	สกัดสันหลังคาคอนกรีตครอบทับแผ่นกระเบื้องที่แตกออก	๓	จุด	๘๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐
๑.๔	เปลี่ยนแผ่นกระเบื้องคอนกรีตที่แตกชำรุดและเทคอนกรีตครอบทับแผ่นกระเบื้องที่ซ่อมเปลี่ยน	๓	จุด	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐
๒	งานซ่อมฝ้าเพดานห้องเก็บของชั้น ๔ ที่ชำรุด จากน้ำฝนที่รั่วจากหลังคา							
๒.๑	รื้อถอนโคมไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างเดิมคืนเพื่อซ่อมฝ้าเพดาน	๑	ชุด	-	-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	
๒.๒	รื้อฝ้าเพดานที่ชำรุด	๙	ตร.ม.	-	-	๑๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐
๒.๓	ซ่อมฝ้าเพดานที่ชำรุด	๙	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐
	รวม				๕๑,๐๕๐.๐๐		๕๕,๔๔๐.๐๐	๑๐๖,๔๕๐.๐๐
	ค่าดำเนินการ							๒๑,๒๙๐.๐๐
	รวมเงิน							๑๒๗,๗๔๐.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%							๘,๙๔๑.๘๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๑๓๖,๖๘๑.๘๐

จำนวนเงินเป็นตัวหนังสือ (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑. บริษัท อี.พี.กรุ๊ป จำกัด

๔.๒. บริษัท เอ็ม.พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ลงชื่อ.....นายวินิจ จินสุขแสง

ลงชื่อ.....นายญาณศิลป์ แพงงา