

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

จ้างเหมาปรับปรุงศาลาไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๗,๘๔๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

การปรับปรุงศาลาไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการปรับปรุงอาคารเดิมตามแบบ จำนวน ๘ แผ่น และรายการประกอบแบบ จำนวน ๑๑ หน้า ที่ออกโดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

๕. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่.....๑.๘...ส.ค.๒๕๖๐... เป็นเงิน จำนวน ๗,๘๔๐,๐๐๐ บาท
(เจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงศาลาไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

๑) แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔ (ก) จำนวน ๖ หน้า

๒) แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔ (ข) จำนวน ๑ หน้า

๓) แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ หน้า

๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ข) จำนวน ๑ หน้า

๕) แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑) นายสาโรจน์ เล้าเจริญสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

๒) นายศุภชัย ศรีมาตุรงค์ นักวิชาวัฒนธรรมชำนาญการ

๓) นายชัยนันท์ พันธุ์ภักไพโรจน์ นายช่างเทคนิคอาวุโส

๔) นายวินิจ จินสุกแสง นายช่างเทคนิคอาวุโส

๕) นายสุธี อินทรมณเฑียร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

๖) นางวิไล วิวัฒน์ครุฑ พนักงานธุรการ ส ๒

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ประเภท งานปรับปรุงศาลาไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เจ้าของอาคาร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ก) ปร.5(ก) และ ปร.5 (ข) รวม 9 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)		ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร			7,668,722.88	
2	ประเภทงานเตรียมการพิเศษ			173,072.50	
3	ประเภทงาน				
4	ประเภทงาน				
				7,841,795.38	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			7,840,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ประเภท งานปรับปรุงศาลาไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เจ้าของอาคาร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ก) จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่า FACTOR:F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	1.2992
1	ประเภทงานอาคาร	5,902,650	1,766,072.88	7,668,722.88	
2	ประเภทงาน				
3	ประเภทงาน				
4	ประเภทงาน				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,668,722.88	
	คิดเป็นเงินประมาณ				
	ตัวอักษร (เจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.



 1. 11-11-60

ประมาณการ งานปรับปรุงศาลาไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม									
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม แบบเลขที่ รายการเลขที่									
ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม									
วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560									
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
ก.	หมวดงานซ่อมหลังคา								
1	ขัดล้างทำความสะอาดกระเบื้องมุงหลังคา								
	ส่วนที่ขาดจัดหามาเพิ่มจนครบ	ตร.ม.	176	400.00	70,400.00	-	-	70,400.00	
2	ขัดล้างทำความสะอาดกระเบื้องลวดลายชายคา								
	ปิดทองประดับกระจก ส่วนที่ขาดจัดหามา	ม.	59	1,900.00	112,100.00			112,100.00	
	เพิ่มจนครบ								
3	ซ่อมไม้ประกอบเชิงชาย ทำลวดบัว ปิดทองทึบ	ม.	59	4,650.00	274,350.00			274,350.00	
4	ซ่อมสะพานหนู ค.ส.ล.	ม.	59	150.00	8,850.00			8,850.00	
5	ซ่อมปูนฉาบลวดบัวของสันหลังคา	ม.	19	350.00	6,650.00			6,650.00	
6	ซ่อมปูนฉาบลวดบัวของตะแคงเส้น	ม.	17	300.00	5,100.00			5,100.00	
7	ซ่อมปูนฉาบลวดบัวของหลบหลังคา	ม.	113	175.00	19,775.00			19,775.00	
8	ทำระบบกันซึมหลังสะพานหนูและปลายตะแคงราง	ม.	59	400.00	23,600.00			23,600.00	
	รวม							520,825.00	


 ๒๕/๑๐/๖๐

๕๘


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
ข.	หมวดงานซ่อมข้อฟ้า ไบระกา หางหงส์ และเหรา								
1	ซ่อมตัวไม้และปิดทองทึบของข้อฟ้า	ตัว	8	36,150.00	289,200.00			289,200.00	
2	ซ่อมตัวไม้และปิดทองทึบของไบระกา	ม.	56	12,150.00	680,400.00			680,400.00	
3	ซ่อมตัวไม้และปิดทองทึบของหางหงส์	ตัว	16	21,500.00	344,000.00			344,000.00	
4	ซ่อมปูนปั้นและปิดทองทึบของเหรา	ตัว	8	3,250.00	26,000.00			26,000.00	
	รวมเงิน							1,339,600.00	
ค.	งานซ่อมหน้าบันและฝักรองชั้นลด								
1	ซ่อมลวดลายหน้าบันปิดทองประดับกระจก	หน้า	4	99,500.00	398,000.00	-	-	398,000.00	
2	ซ่อมลวดลายหน้าบันชั้นลดจั่วปิดทองประดับกระจก	หน้า	4	28,500.00	114,000.00	-	-	114,000.00	
3	ซ่อมแผงรองชั้นลดภายนอกปิดทองประดับกระจก	ม.	24	2,150.00	51,600.00	-	-	51,600.00	
	รวม							563,600.00	
ง	หมวดงานซ่อมผ้าเพดาน ผ้าปีกนก และผ้าไชรา								
1	ซ่อมผ้าเพดาน ชั้นลดผ้า ปิดทองลายฉลุ และคิ้วบัว								
	ปิดทองทึบ	ตร.ม.	31	8,550.00	265,050.00	-	-	265,050.00	
2	ซ่อมผ้าปีกนก ปิดทองเดินเส้น	ตร.ม.	66	1,750.00	115,500.00	-	-	115,500.00	
3	ซ่อมผ้าไชรา ปิดทองลายฉลุ แปบริ้วผ้าไชรา	ตร.ม.	33	2,150.00	70,950.00	-	-	70,950.00	
	รวม							451,500.00	


 ๑๕/๕-๕๖
 ๑๕/๕-๕๖

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
ง.	หมวดงานซ่อมเสา คันทวย คูหา และแผงคอสอง								
1	ซ่อมเสาปิดทอง เดินเส้นมุงเสาทั้ง 4 ด้าน	ต้น	12	21,750.00	261,000.00	-	-	261,000.00	
2	ซ่อมลวดลายปิดทองประดับกระจกของคันทวย	ตัว	16	23,500.00	376,000.00	-	-	376,000.00	
3	ซ่อมลวดลายปิดทองประดับกระจกของคูหาช่องกลาง	ช่อง	4	50,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
4	ซ่อมลวดลายปิดทองประดับกระจกของคูหาช่องริม	ช่อง	8	44,250.00	354,000.00	-	-	354,000.00	
5	ซ่อมลวดลายปิดทองประดับกระจกของแผงคอสอง								
	และทับหลัง	ม.	24	20,000.00	480,000.00			480,000.00	
	รวมเงิน							1,671,000.00	
จ.	หมวดงานซ่อมพนักระเบียง รวาระเบียง และพนักรงานทางเดินขอบสระ								
1	พนักระเบียงไม้ประกอบทำลวดบัว กลึง แกะ								
	ปิดทองเดินเส้น	ม.	26	7,150.00	185,900.00	-	-	185,900.00	
2	ซ่อมปูนปั้นเสาหัวเม็ดและเสาโคมไฟบันไดทางขึ้น								
	ศาลา	ต้น	16	1,150.00	18,400.00	-	-	18,400.00	
3	ซ่อมปูนปั้นรวาระเบียงและพลสิงห์บันได	ม.	17	950.00	16,150.00	-	-	16,150.00	
4	ซ่อมปูนฉาฐานศาลา ทางเดินเข้าศาลา และเสาปูน	ม.	72	950.00	68,400.00	-	-	68,400.00	
5	ซ่อมปูนฉาพนักรทางเดินขอบสระโดยรอบ	ม.	91	1,150.00	104,650.00	-	-	104,650.00	
6	ซ่อมปูนปั้นเสาโคมไฟฟ้าขอบสระโดยรอบ	ต้น	44	950.00	41,800.00	-	-	41,800.00	
	รวมเงิน							435,300.00	

06/05/25


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรง	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
ฉ.	หมวดงานซ่อมพื้นศาลาและทางเดินรอบสระ								
1	ซ่อมพื้นหินอ่อนขัดเปิดหน้าจัดกรบลงน้ำยาปิดเงา	ตร.ม.	75	800.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
2	ซ่อมขัดแต่งชั้นลดพื้นและบัวกลมรอบพื้น	ม.	64	350.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
3	ซ่อมขัดแต่งบันได ซ่อมบัวซ้อนจุ่มกบ้นได			18,500.00		-	-		
	ทางขึ้นศาลา	ชุด	4	35,000.00	74,000.00	-	-	74,000.00	
4	ซ่อมบันไดทางเข้าด้านนอก	ชุด	2	51,250.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
5	ซ่อมหินล้างพื้นทางเดินเข้าศาลาและทางเดินรอบสระ	ตร.ม.	205	13,350.00	51,250.00	-	-	51,250.00	
6	ซ่อมหินล้างขอบพื้นทางเดินภายนอก	ม.	89		13,350.00	-	-	13,350.00	
	รวมเงิน							291,000.00	
ช.	หมวดงานซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
1	โคมไฟโซ่แบบโบราณ	ชุด	1	20,500.00	20,500.00	-	-	20,500.00	
2	โคมไฟดาวไลท์หลอด LED	ชุด	8	875.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
3	โคมไฟสปอร์ตไลท์ ขนาด 200w หลอด LED	ชุด	8	17,950.00	143,600.00	-	-	143,600.00	
4	โคมไฟหัวเสาหลอด LED	ชุด	53	1,075.00	56,975.00	-	-	56,975.00	
5	ปลั๊กไฟ	ชุด	4	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
6	ตู้ควบคุมไฟพร้อมติดตั้งเวลา	ชุด	1	26,250.00	26,250.00	-	-	26,250.00	
7	ท่อ HDPE ขนาด 1/2"	ม.	110	48.00	5,280.00	-	-	5,280.00	
8	ท่อ EMT ขนาด 1/2"	ม.	250	68.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
9	สายไฟ THW ขนาด 1.5 มม.	ม.	780	14.00	10,920.00	-	-	10,920.00	
10	สายไฟ THW ขนาด 2.5 มม.	ม.	650	16.00	10,400.00	-	-	10,400.00	
11	สายไฟ NYY ขนาด 3x2.5 มม.	ม.	220	90.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
12	อุปกรณ์ดำเนินการระบบไฟฟ้า	งาน	1	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	รวมเงิน							327,125.00	



 25/11/2564

	งานทาสี								
ช.									
1	ขัดล้าง อุดโป๊ว ทาสีพลาสติกชนิดพิเศษ	ตร.ม.	591	200.00	118,200.00	-	-	118,200.00	
2	ขัดล้าง อุดโป๊ว ทาสีน้ำมันและเตรียมผิวพื้น	ตร.ม.	615	300.00	184,500.00	-	-	184,500.00	
	รวมเงิน							302,700.00	







ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	สรุปทั้ง 9 รายการ								
ก.	งานซ่อมหลังคา							520,825.00	
ข.	งานซ่อมข้อฟ้า ไบรกา ทางหงส์ และเหรา							1,339,600.00	
ค.	งานซ่อมหน้าบันและแผงคอสองชั้นลด							563,600.00	
ฅ.	งานซ่อมฝ้าเพดาน ฝ้าปีกนก และฝ้าไซรา							451,500.00	
ง.	งานซ่อมเสา คันทวย คูหา และแผงคอสอง							1,671,000.00	
จ.	งานซ่อมพนักระเบียง รวาระเบียง และพนัगतงเดินขอบสระ							435,300.00	
ฉ.	งานซ่อมพื้นศาลาและทางเดินรอบสระ							291,000.00	
ช.	งานซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง							327,125.00	
ซ.	งานทาสี							302,700.00	
	รวมเงิน							5,902,650.00	
	(ห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบกบาทถ้วน)								


 ๑/๑๖/๖๓
 ๑/๑๖/๖๓
 ๑/๑๖/๖๓

ประมาณราคา งานซ่อมแซมศาลาไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร								
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย								
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม								
วันที่ 8 เดือน สิงหาคม 2560								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด
	งานเตรียมการ							
1	บันทึกภาพและจัดทำรายงานการซ่อม	ชุด	2	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
2	ติดตั้งนั่งร้านเพื่อการซ่อมแซมอาคาร	ตร.ม.	353	200.00	70,600.00	100.00	35,300.00	105,900.00
3	ติดตั้งนั่งร้านเพื่อการซ่อมแซมหลังคา	ตร.ม.	176	100.00	17,600.00	50.00	8,800.00	26,400.00
4	ติดตั้งตาข่ายป้องกันวัสดุตกหล่นและฝุ่นละออง	ตร.ม.	189	35.00	6,615.00	15.00	2,835.00	9,450.00
								161,750.00
	รวม							
	(หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)							


 ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
 จ