

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ระบบสุขาภิบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ อาคารหออัครศิลปิน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๒๓๓,๕๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานปรับปรุงห้องน้ำชายและห้องน้ำ VIP ชั้นที่ ๑ ห้องน้ำหญิง ชั้นที่ ๑ และ ๒ ห้องน้ำชาย-หญิง (ติดกัน) ชั้นที่ ๑ ห้องน้ำชาย ชั้นที่ ๒ ห้องที่ประทับ ชั้นที่ ๑ ส่วนที่ล้างสี (ซ้าย) ชั้นที่ ๑ ส่วนที่ล้างสี (ขวา) ชั้นที่ ๑ งานก่อสร้างทางลาดและลิฟท์คนพิการ ห้องน้ำชาย (ก่อสร้างใหม่) ห้องน้ำหญิง (ก่อสร้างใหม่)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๘,๑๘๖,๐๑๔.๗๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔ (ก) จำนวน ๒๒ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร.๔ (ข) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบ พร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๔ แบบ พร.๕ (ข) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๕ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี	ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
๗.๒ นายเศกสรร ผุดผาด	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
๗.๓ นายวินิจ จินสุกแสง	นายช่างเทคนิคอาวุโส

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สวธ.

ประเภท โครงการ ปรับปรุงห้องน้ำ ระบบสุขาภิบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

เจ้าของอาคาร หออัครศิลป์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ

สำนักสถาปัตยกรรม

กรมศิลปากร

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4ก ปร.4ข

จำนวน

23

แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)		ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารฯ	6,741,519.73		6,741,519.73	
2	หมวดงานครุภัณฑ์ ฯ	1,444,500.00		1,444,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			8,186,019.73	
	คิดเป็นเงินประมาณ			8,186,019.73	
	ตัวอักษร (แปลล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ


บาท/ตร.ม.


 (นางสาวจรรพร พงษ์ฉวี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายเสกสรร สุคฆาต)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวินิจ จินสุกแสง)

กรรมการและเลขานุการฯ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สวท.

ประเภท โครงการ ปรับปรุงห้องน้ำ ระบบสุขาภิบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

เจ้าของอาคาร หออิศรศิลป์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ

สำนักสถาปัตยกรรม

กรมศิลปากร

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4ก

จำนวน

22

แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าFACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารฯ	5,185,465.30	1.30008	6,741,519.73	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			6,741,519.73	
	คิดเป็นเงินประมาณ				
	ตัวอักษร (หกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

(นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ ผุดผาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวินิจ จินสุกแสง)

กรรมการและเลขานุการฯ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สวธ.

ประเภท โครงการ ปรับปรุงห้องน้ำ ระบบสุขาภิบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

เจ้าของอาคาร หออิศริยาลัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ

สำนักสถาปัตยกรรม

กรมศิลปากร

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4ก

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	7 เปอร์เซนต์
1	หมวดงานครุภัณฑ์ ฯ	1,350,000.00	94,500.00	1,444,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,444,500.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ				
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

(นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ ผุดผาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวินิจ จินสุกแสง)

กรรมการและเลขานุการฯ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องน้ำ ระบบสุขาภิบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ อาคารหออัครศิลป์

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน : หออัครศิลป์

สำนัก / กอง

สถาบันวัฒนธรรมศึกษา

กรม ส่งเสริมวัฒนธรรม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สวธ.

เมื่อวันที่ 5

เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานปรับปรุง ฯ								
1	ห้องน้ำชาย และห้องน้ำ VIP ชั้นที่1								
1.1	งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบพร้อมขันทิ้ง	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนพร้อมขันทิ้ง	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
3	รื้อถอนผนังบุกระเบื้องพร้อมขันทิ้ง	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
4	รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องพร้อมขันทิ้ง	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
5	รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ จัดเก็บตามที่กำหนด	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
6	รื้อถอนสุขภัณฑ์ จัดเก็บตามที่กำหนด	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
7	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า จัดเก็บตามที่กำหนด	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
1.2	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม.ชนิดกันชื้น								
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็ก ชูบสังกะสี @0.40 x 0.80 ม.	25.00	ตร.ม.	340.00	8,500.00	65.00	1,625.00	10,125.00	
1.3	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
1	พ.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 60 cm x 60 cm(สีกำหนดภายหลัง)	25.00	ตร.ม.	550.00	13,750.00	160.00	4,000.00	17,750.00	
1.4	งานผนัง และตกแต่งผิวผนัง								
1	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 ซม. หนา 7.5 ซม.	16.50	ตร.ม.	240.00	3,960.00	120.00	1,980.00	5,940.00	
2	ฉาบปูนเรียบ	33.00	ตร.ม.	80.00	2,640.00	55.00	1,815.00	4,455.00	
3	เสาเอ็น - คานทับหลัง คสล. ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น	16.50	ม.	70.00	1,155.00	35.00	577.50	1,732.50	
4	ผ.2 ผนังปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 60 cm x 60 cm								
	(สีกำหนดภายหลัง)	90.00	ตร.ม.	550.00	49,500.00	160.00	14,400.00	63,900.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
1	ป.1 ประตูบานเปิดเดี่ยว (ขนาดและรายละเอียดตามแบบขยาย)	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
2	ป.3 ประตูบานเลื่อน (ขนาดและรายละเอียดตามแบบขยาย)	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
1.6	งานทาสี								
1	ทาสีอะคริลิก	37.50	ตร.ม.	60.00	2,250.00	40.00	1,500.00	3,750.00	
1.7	งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
1	โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	5,000.00	30,000.00	450.00	2,700.00	32,700.00	
2	โถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	1,207.50	3,622.50	450.00	1,350.00	4,972.50	*
3	แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	1,850.00	3,700.00	150.00	300.00	4,000.00	
4	อ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	1,860.00	3,720.00	450.00	900.00	4,620.00	
5	ก๊อกอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	1,250.00	2,500.00	100.00	200.00	2,700.00	
6	ตะคอกอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	100.00	200.00	1,300.00	
7	ท่อน้ำทิ้งรูปตัว P	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	100.00	200.00	2,100.00	
8	สายน้ำดี	2.00	ชุด	185.00	370.00	50.00	100.00	470.00	
9	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
10	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง	1.00	ชุด	1,860.00	1,860.00	450.00	450.00	2,310.00	
11	ขาตั้งอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	100.00	100.00	1,350.00	
12	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
13	ตะคอกอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
14	ท่อน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	950.00	950.00	100.00	100.00	1,050.00	
15	สายน้ำดี	1.00	ชุด	185.00	185.00	50.00	50.00	235.00	
16	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	1.00	ชุด	320.00	320.00	50.00	50.00	370.00	
17	สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	412.00	2,472.00	70.00	420.00	2,892.00	
18	กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60 x 45 ซม. เจียรปรี	1.00	ชุด	850.00	850.00	70.00	70.00	920.00	
19	กระจกเงาติดตากรอบ AL ด้านหลังกรุ ไม้อัด กระจกหนา 6 มม.	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	300.00	300.00	3,150.00	
20	ชั้นวางของพลาสติก	1.00	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
21	ก๊อกน้ำเดี่ยวล้างพื้น	3.00	ชุด	280.00	840.00	25.00	75.00	915.00	
22	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	15.00	ชุด	320.00	4,800.00	50.00	750.00	5,550.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
23	ตะแกรงทองเหลือง ขอบ โครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น								
	ขนาด 2" (FD.)	4.00	ชุด	460.00	1,840.00	70.00	280.00	2,120.00	
24	ราวมือจับเอนกประสงค์ ยาว 60 ซม.	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	100.00	100.00	2,400.00	
25	ราวพุงตัว สแตนเลส รูปตัวที	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	150.00	150.00	4,650.00	
26	ผนังสำเร็จรูปเคลือบลามิเนต หรือ เมลามีน								
	สูง 2 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	600.00	600.00	14,100.00	
27	เคาน์เตอร์ คสล.ผิวบุหินแกรนิต แบบมีบัวหินแกรนิต สูง 20 ซม.	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
1.8	งานระบบประปา และสุขาภิบาล								
1	- งานเดินท่อน้ำดี (เฉลี่ยต่อจุด)								
	- งานเดินท่อน้ำดี โถส้วม	6.00	จุด	600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี โถปัสสาวะ	3.00	จุด	600.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	3.00	จุด	600.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	3.00	จุด	600.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	6.00	จุด	600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
2	งานเดินท่อไฮโดรค (เฉลี่ยต่อจุด)								
	- งานเดินท่อไฮโดรค โถส้วม	6.00	จุด	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- งานเดินท่อไฮโดรค โถปัสสาวะ	3.00	จุด	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- งานเดินท่อไฮโดรค อ่างล้างหน้า	3.00	จุด	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- งานเดินท่อไฮโดรค ระบายน้ำทิ้ง	4.00	จุด	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- งานเดินท่อไฮโดรค ท่อระบายอากาศ	2.00	จุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
1.9	งานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	43,800.00	43,800.00	-	-	43,800.00	
	รวม 1 ห้องน้ำชาย และ ห้องน้ำVIP ชั้นที่1							341,987.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ห้องน้ำหญิง ชั้นที่ 1								
2.1	งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบพร้อมชนทั้ง	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนพร้อมชนทั้ง	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
3	รื้อถอนผนังบุกระเบื้องพร้อมชนทั้ง	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
4	รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องพร้อมชนทั้ง	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
5	รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ จัดเก็บตามที่กำหนด	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
6	รื้อถอนสุขภัณฑ์ จัดเก็บตามที่กำหนด	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
7	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า จัดเก็บตามที่กำหนด	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ชนิดกันชื้น								
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็ก ชูบสังกะสี @ 0.40 x 0.80 ม.	25.50	ตร.ม.	340.00	8,670.00	65.00	1,657.50	10,327.50	
2.3	งานพื้น และตกแต่งผิวพื้น								
1	พ.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 60 cm x 60 cm								
	(สีกำหนดภายหลัง)	25.50	ตร.ม.	550.00	14,025.00	160.00	4,080.00	18,105.00	
2.4	งานผนัง และตกแต่งผิวผนัง								
1	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 ซม. หนา 7.5 ซม.	12.00	ตร.ม.	240.00	2,880.00	120.00	1,440.00	4,320.00	
2	ฉาบปูนเรียบ	24.00	ตร.ม.	80.00	1,920.00	55.00	1,320.00	3,240.00	
3	เสาเอ็น - คานทับหลัง คสล.ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น	12.00	ม.	70.00	840.00	35.00	420.00	1,260.00	
4	ผ.2 ผนังบุกระเบื้องเคลือบ (ขนาดและสีกำหนดภายหลัง)	82.50	ตร.ม.	550.00	45,375.00	160.00	13,200.00	58,575.00	
2.5	งานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
1	ป.1 ประตูบานเปิดเดี่ยว (ขนาดและรายละเอียดตามแบบขยาย)	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
2	ป.3 ประตูบานเลื่อน (ขนาดและรายละเอียดตามแบบขยาย)	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
2.6	งานทาสี								
1	ทาสีอะคริลิก	25.50	ตร.ม.	60.00	1,530.00	40.00	1,020.00	2,550.00	
2.7	งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
1	โถสุขภัณฑ์	8.00	ชุด	5,000.00	40,000.00	450.00	3,600.00	43,600.00	
2	อ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	1,860.00	3,720.00	450.00	900.00	4,620.00	

5/


18

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ห้องน้ำหญิง ชั้นที่2								
3.1	งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบพร้อมขันทิ้ง	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนพร้อมขันทิ้ง	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
3	รื้อถอนผนังบุกระเบื้องพร้อมขันทิ้ง	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
4	รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องพร้อมขันทิ้ง	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
5	รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ จัดเก็บตามที่กำหนด	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
6	รื้อถอนสุขภัณฑ์ จัดเก็บตามที่กำหนด	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
7	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า จัดเก็บตามที่กำหนด	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3.2	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. ชนิดกันชื้น								
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็ก ชูบสังกะสี @ 0.40 x 0.80 ม.	25.50	ตร.ม.	340.00	8,670.00	65.00	1,657.50	10,327.50	
3.3	งานพื้น และตกแต่งผิวพื้น								
1	พ.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 60 cm x 60 cm								
	(สีกำหนดภายหลัง)	25.50	ตร.ม.	550.00	14,025.00	160.00	4,080.00	18,105.00	
3.4	งานผนัง และตกแต่งผิวผนัง								
1	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 ซม. หนา 7.5 ซม.	12.00	ตร.ม.	240.00	2,880.00	120.00	1,440.00	4,320.00	
2	ฉาบปูนเรียบ	24.00	ตร.ม.	80.00	1,920.00	55.00	1,320.00	3,240.00	
3	เสาเอ็น - คานทับหลัง คสล.ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น	12.00	ม.	70.00	840.00	35.00	420.00	1,260.00	
4	ผ.2 ผนังบุกระเบื้องเคลือบ (ขนาดและสีกำหนดภายหลัง)	82.50	ตร.ม.	550.00	45,375.00	160.00	13,200.00	58,575.00	
3.5	งานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
1	ป.1 ประตูบานเปิดเดี่ยว (ขนาดและรายละเอียดตามแบบขยาย)	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	600.00	600.00	15,100.00	
2	ป.3 ประตูบานเลื่อน (ขนาดและรายละเอียดตามแบบขยาย)	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
3.6	งานทาสี								
1	ทาสีอะคริลิก	25.50	ตร.ม.	60.00	1,530.00	40.00	1,020.00	2,550.00	
3.7	งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
1	โถสุขภัณฑ์	8.00	ชุด	5,000.00	40,000.00	450.00	3,600.00	43,600.00	
2	อ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	1,860.00	3,720.00	450.00	900.00	4,620.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ห้องน้ำชาย - หญิง (ติดกัน) ชั้นที่1								
4.1	งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนฝ้าเพดานซีปซัมฉาบเรียบพร้อมชนทั้ง	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนพร้อมชนทั้ง	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3	รื้อถอนผนังบุกระเบื้องพร้อมชนทั้ง	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
4	รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องพร้อมชนทั้ง	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
5	รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ จัดเก็บตามที่กำหนด	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
6	รื้อถอนสุขภัณฑ์ จัดเก็บตามที่กำหนด	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
7	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า จัดเก็บตามที่กำหนด	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
4.2	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานซีปซัมบอร์ดหนา 12 มม. ชนิดกันชื้น								
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็ก ทุบสังกะสี @ 0.40 x 0.80 ม.	39.50	ตร.ม.	340.00	13,430.00	65.00	2,567.50	15,997.50	
4.3	งานพื้น และตกแต่งผิวพื้น								
1	พ.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 60 cm x 60 cm								
	(สีกำหนดภายหลัง)	39.50	ตร.ม.	550.00	21,725.00	160.00	6,320.00	28,045.00	
4.4	งานผนัง และตกแต่งผิวผนัง								
1	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 ซม. หนา 7.5 ซม.	20.00	ตร.ม.	240.00	4,800.00	120.00	2,400.00	7,200.00	
2	ฉาบปูนเรียบ	40.00	ตร.ม.	80.00	3,200.00	55.00	2,200.00	5,400.00	
3	เสาดิน - ฉาบทับหลัง คสล.ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น	20.00	ม.	70.00	1,400.00	35.00	700.00	2,100.00	
4	ผ.2 ผนังบุกระเบื้องเคลือบ (ขนาดและสีกำหนดภายหลัง)	114.50	ตร.ม.	550.00	62,975.00	160.00	18,320.00	81,295.00	
4.5	งานประติมากรรม - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
1	ป.1 ประตูบานเปิดเดี่ยว (ขนาดและรายละเอียดตามแบบขยาย)	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
4.6	งานทาสี								
1	ทาสีอะคริลิก	40.00	ตร.ม.	60.00	2,400.00	40.00	1,600.00	4,000.00	
4.7	งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
1	โถสุขภัณฑ์	13.00	ชุด	5,000.00	65,000.00	450.00	5,850.00	70,850.00	
2	โถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	1,207.50	2,415.00	450.00	900.00	3,315.00	
3	แสงกันที่ปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	1,850.00	1,850.00	150.00	150.00	2,000.00	
4	อ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	1,860.00	7,440.00	450.00	1,800.00	9,240.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ก๊อกล้างล้างหน้า	4.00	ชุด	1,250.00	5,000.00	100.00	400.00	5,400.00	
6	ตะค้ออ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	550.00	2,200.00	100.00	400.00	2,600.00	
7	ท่อน้ำทิ้งรูปตัวP	4.00	ชุด	950.00	3,800.00	100.00	400.00	4,200.00	
8	สายน้ำดี	4.00	ชุด	185.00	740.00	50.00	200.00	940.00	
9	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	4.00	ชุด	320.00	1,280.00	50.00	200.00	1,480.00	
10	สายฉีดชำระ	13.00	ชุด	412.00	5,356.00	70.00	910.00	6,266.00	
11	กระจกเงาติดตายกรอบ AL ด้านหลังกรุไม้อัด กระจกหนา 6 มม.	2.00	ชุด	2,850.00	5,700.00	300.00	600.00	6,300.00	
12	ก๊อกล้างล้างล้างพื้น	2.00	ชุด	280.00	560.00	25.00	50.00	610.00	
13	สตัดปาวั่ว	30.00	ชุด	320.00	9,600.00	25.00	750.00	10,350.00	
14	ตะแกรงทองเหลือง ขอบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น								
	ขนาด 2" (FD)	8.00	ชุด	460.00	3,680.00	70.00	560.00	4,240.00	
15	ผนังสำเร็จรูปเคลือบลามิเนต หรือ เมลามีน								
	สูง 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	13.00	ชุด	13,500.00	175,500.00	600.00	7,800.00	183,300.00	
16	เคาเตอร์ คสล. ผิววูหินแกรนิต แบบมีบัวหินแกรนิต สูง 20 ซม.	2.00	ชุด	12,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
4.8	งานระบบประปา และสุขาภิบาล								
1	งานเดินท่อน้ำดี (เฉลี่ยต่อจุด)								
	- งานเดินท่อน้ำดี โฉส้วม	13.00	จุด	600.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี โถปัสสาวะ	2.00	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	4.00	จุด	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	2.00	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	13.00	จุด	600.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
2	งานเดินท่อไฮโดรค (เฉลี่ยต่อจุด)								
	- งานเดินท่อไฮโดรค โฉส้วม	13.00	จุด	2,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	
	- งานเดินท่อไฮโดรค โถปัสสาวะ	2.00	จุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- งานเดินท่อไฮโดรค อ่างล้างหน้า	4.00	จุด	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- งานเดินท่อไฮโดรค ฐานน้ำทิ้ง	8.00	จุด	1,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	- งานเดินท่อไฮโดรค ท่อระบายอากาศ	4.00	จุด	1,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
4.9	งานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	87,600.00	87,600.00	-	-	87,600.00	
	รวม 4 ห้องน้ำชาย - หญิง (ติดกัน) ชั้นที่ 1							676,228.50	

๕๖



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	ห้องน้ำชาย ชั้นที่ 2								
1.5.1	งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบพร้อมชนทั้ง	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนพร้อมชนทั้ง	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
3	รื้อถอนผนังบุกระเบื้องพร้อมชนทั้ง	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
4	รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องพร้อมชนทั้ง	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
5	รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ จัดเก็บตามที่กำหนด	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
6	รื้อถอนสุขภัณฑ์ จัดเก็บตามที่กำหนด	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
7	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า จัดเก็บตามที่กำหนด	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
1.5.2	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. ชนิดกันชื้น								
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร้าเหล็ก รูบตั้งกะลี้ @ 0.40 x 0.80 ม.	25.50	ตร.ม.	340.00	8,670.00	65.00	1,657.50	10,327.50	
1.5.3	งานพื้น และตกแต่งผิวพื้น								
	พ.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 60 cm x 60 cm								
	(สีกำหนดภายหลัง)	25.50	ตร.ม.	550.00	14,025.00	160.00	4,080.00	18,105.00	
1.5.4	งานผนัง และตกแต่งผิวผนัง								
	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 ซม. หนา 7.5 ซม.	12.00	ตร.ม.	240.00	2,880.00	120.00	1,440.00	4,320.00	
	ฉาบปูนเรียบ	24.00	ตร.ม.	80.00	1,920.00	55.00	1,320.00	3,240.00	
	เสาเอ็น - คานทับหลัง คสล.ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น	12.00	ม.	70.00	840.00	35.00	420.00	1,260.00	
	ผ.2 ผนังบุกระเบื้องเคลือบ (ขนาดและสีกำหนดภายหลัง)	82.50	ตร.ม.	550.00	45,375.00	160.00	13,200.00	58,575.00	
1.5.5	งานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
1	ป.1 ประตูบานเปิดเดี่ยว (ขนาดและรายละเอียดตามแบบขยาย)	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	600.00	600.00	15,100.00	
2	ป.3 ประตูบานเลื่อน (ขนาดและรายละเอียดตามแบบขยาย)	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
1.5.6	งานทาสี								
	ทาสีอะครีติก	25.50	ตร.ม.	60.00	1,530.00	40.00	1,020.00	2,550.00	

51

(Signature)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5.7	งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
1	โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	5,000.00	30,000.00	450.00	2,700.00	32,700.00	
2	โถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	1,207.50	3,622.50	450.00	1,350.00	4,972.50	
3	แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	1,850.00	3,700.00	150.00	300.00	4,000.00	
4	อ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	1,860.00	3,720.00	450.00	900.00	4,620.00	
5	ก๊อกอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	1,250.00	2,500.00	100.00	200.00	2,700.00	
6	ตะคิ้ออ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	100.00	200.00	1,300.00	
7	ท่อน้ำทิ้งรูปตัว P	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	100.00	200.00	2,100.00	
8	สายน้ำดี	2.00	ชุด	185.00	370.00	50.00	100.00	470.00	
9	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	2.00	ชุด	320.00	640.00	50.00	100.00	740.00	
10	สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	412.00	2,472.00	70.00	420.00	2,892.00	
11	กระจกเงาดัดตากรอบ AL ด้านหลังกรุไม้อัด กระจกหนา 6 มม.	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	300.00	300.00	3,150.00	
12	ก๊อกน้ำเค็ยล้างพื้น	2.00	ชุด	280.00	560.00	25.00	50.00	610.00	
13	สติกอ์ปาล์ว	14.00	ชุด	320.00	4,480.00	25.00	350.00	4,830.00	
14	ตะแกรงทองเหลือง ขุนโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น	4.00	ชุด	460.00	1,840.00	70.00	280.00	2,120.00	
	ขนาด 2" (FD)								
15	ราวมือจับเอนกประสงค์ ยาว 60 ซม.	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	100.00	100.00	2,400.00	
16	ราวพุงตัว สแตนเลส รูปตัวที	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	150.00	150.00	4,650.00	
17	ผนังสำเร็จรูปเคลือบลามิเนต หรือ เมลามีน								
	สูง 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	13,500.00	67,500.00	600.00	3,000.00	70,500.00	
18	เลเตอร์ คสล. ผิววูห็นแกรนิต แบบมีบัวหินแกรนิต สูง 20 ซม.	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
1.5.8	งานระบบประปา และสุขาภิบาล								
1	งานเดินท่อน้ำดี (เฉลี่ยต่อจุด)								
	- งานเดินท่อน้ำดี โถส้วม	6.00	จุด	600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี โถปัสสาวะ	3.00	จุด	600.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	2.00	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	2.00	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	6.00	จุด	600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานเดินท่อไฮโดรกร (เฉลี่ยต่อจุด)								
	- งานเดินท่อไฮโดรกร โถส้วม	6.00	จุด	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- งานเดินท่อไฮโดรกร โถปัสสาวะ	3.00	จุด	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- งานเดินท่อไฮโดรกร อ่างล้างหน้า	2.00	จุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- งานเดินท่อไฮโดรกร รั้วน้ำทิ้ง	4.00	จุด	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- งานเดินท่อไฮโดรกร ท่อระบายอากาศ	2.00	จุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
1.5.9	งานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	43,800.00	43,800.00	-	-	43,800.00	
	รวมงาน 1.5 ห้องน้ำชาย ชั้นที่ 2							377,732.00	
1.6	ห้องที่ประทับ ชั้นที่ 1								
1.6.1	งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบพร้อมฉนวนกันชื้น	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1.6.2	งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. ชนิดกันชื้น								
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็ก ชุบสังกะสี @ 0.40 × 0.80 ม.	4.50	ตร.ม.	340.00	1,530.00	65.00	292.50	1,822.50	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.								
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็ก ชุบสังกะสี @ 0.40 × 0.80 ม.	34.50	ตร.ม.	240.00	8,280.00	65.00	2,242.50	10,522.50	
1.6.3	งานทาสี								
1	ทาสีอะคริลิก	39.00	ตร.ม.	60.00	2,340.00	40.00	1,560.00	3,900.00	
1.6.4	งานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
1.6.5	งานระบบป้องกันและกำจัดปลวก	1.00	งาน	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	รวม 1.6 ห้องที่ประทับ ชั้นที่ 1							73,245.00	
1.7	ส่วนที่ล้างสี (ซ้าย) ชั้นที่ 1								
1.7.1	โต๊ะอ่างล้างสีสแตนเลสแบบมีขาตั้ง 3 หลุม								
	ขนาด 0.70 × 2.10 × 0.75 ม.	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
1.7.2	ก๊อกน้ำแบบก้านโยก	3.00	ชุด	950.00	2,850.00	25.00	75.00	2,925.00	
1.7.3	สาดืออ่าง	3.00	ชุด	120.00	360.00	25.00	75.00	435.00	
1.7.4	งานเดินท่อน้ำดี (เฉลี่ยต่อจุด)	3.00	จุด	600.00	1,800.00	-	-	1,800.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7.5	งานเดินท่อไฮโดรกร (เฉลี่ยต่อจุด)	3.00	จุด	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.7.6	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 140 ลิตร	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00	
	รวม 1.7 ส่วนที่ล้างสี (ซ้าย) ชั้นที่ 1							31,160.00	
1.8	ส่วนที่ล้างสี (ขวา) ชั้นที่ 1								
1.8.1	โต๊ะอ่างล้างสีสแตนเลสแบบมีขาตั้ง 3 หลุม								
	ขนาด 0.70 × 2.10 × 0.75 ม.	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
1.8.2	ก๊อมน้ำแบบก้านโยก	3.00	ชุด	950.00	2,850.00	25.00	75.00	2,925.00	
1.8.3	ตะค้ออ่าง	3.00	ชุด	120.00	360.00	25.00	75.00	435.00	
1.8.4	งานเดินท่อน้ำดี (เฉลี่ยต่อจุด)	3.00	จุด	600.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
1.8.5	งานเดินท่อไฮโดรกร (เฉลี่ยต่อจุด)	3.00	จุด	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.8.6	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 140 ลิตร	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00	
	รวม 1.8 ส่วนที่ล้างสี (ขวา) ชั้นที่ 1							31,160.00	
1.9	ทางลาดและลิฟท์คนพิการ (จะแสดงรายการในแบบหรือไม่มีก็ได้)								
	ป้ายแสดงถึงอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและคนชรา								
	สัญลักษณ์หรือตัวอักษร,เครื่องหมายแสดงทางไปสู่ลิฟต์เป็นต้น								
	ปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินและโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์								
1.9.1	ทางลาดคนพิการ								
1	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน 240 กก. / ตร.ม								
	(รูปทรงกระบอก ขนาด Dia. 0.15 × 0.30 ม.)	2.50	ลบ.ม.	2,050.00	5,125.00	391.00	977.50	6,102.50	
2	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป	3.00	ตร.ม.	120.00	360.00	-	-	360.00	
	- ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	3.00	ตร.ม.	-	-	115.00	345.00	345.00	
	- ไม้คร่า ขนาด 1 ½ นิ้ว × 3 นิ้ว	1.00	ลบ.ฟ.	320.00	320.00	-	-	320.00	
3	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- DB 12 มม. (SD 30)	136.00	กก.	20.50	2,788.00	3.50	476.00	3,264.00	
4	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	40.00	200.00	-	-	200.00	
5	พื้น คสล. ผิวขัดหยาบเขาส่องลายก้างปลา	12.00	ตร.ม.	75.00	900.00	-	-	900.00	

52



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.10	ห้องน้ำชาย (ก่อสร้างใหม่)								
1.10.1	งาน โครงสร้างวิศวกรรม								
1	เสาเข็ม คอ. หกเหลี่ยมกลาง Dia 0.15 × 6.00 ม.	40.00	ต้น	465.00	18,600.00	180.00	7,200.00	25,800.00	
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม คอ. หกเหลี่ยมกลาง Dia. 0.15 ม.	40.00	ต้น	-	-	45.00	1,800.00	1,800.00	
3	ขุดดินทั่วไป	10.00	ลบ.ม.	-	-	145.00	1,450.00	1,450.00	
4	ดินถมบดอัดแน่น	10.50	ลบ.ม.	320.00	3,360.00	110.00	1,155.00	4,515.00	
5	ทรายหยาบอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	455.00	455.00	100.00	100.00	555.00	
6	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม.	1,950.00	1,950.00	350.00	350.00	2,300.00	
7	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน 240 กก. / ตร.ชม. (รูปทรงกระบอก ขนาด Dia 0.15 × 0.30ม.)	10.50	ลบ.ม.	2,050.00	21,525.00	391.00	4,105.50	25,630.50	
8	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป	62.00	ตร.ม.	120.00	7,440.00	-	-	7,440.00	
	- ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	77.50	ตร.ม.	-	-	115.00	8,912.50	8,912.50	
	- ไม้คร่า ขนาด 1½ นิ้ว × 3 นิ้ว	18.50	ลบ.ฟ.	320.00	5,920.00	-	-	5,920.00	
	- ไม้ค้ำยัน ขนาด ๓ นิ้ว ยาว 3.00 - 3.50 ม.	20.00	ต้น	35.00	700.00	-	-	700.00	
	- ตะปู	19.50	กก.	35.00	682.50	-	-	682.50	
9	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 มม. (SR 24)	134.00	กก.	20.30	2,720.20	3.50	469.00	3,189.20	
	- RB 9 มม. (SR 24)	317.00	กก.	20.30	6,435.10	3.50	1,109.50	7,544.60	
	- DB 12 มม. (SD 30)	663.00	กก.	20.30	13,458.90	3.50	2,320.50	15,779.40	
10	ลวดผูกเหล็ก	35.00	กก.	40.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
11	งาน โครงสร้างเหล็กปูพรม								
	- เหล็กปูพรม C 100 × 50 × 20 × 3.2 มม.	198.00	ม.	120.00	23,760.00	-	-	23,760.00	
	- เหล็กปูพรม C 150 × 50 × 20 × 3.2 มม.	138.00	ม.	150.00	20,700.00	-	-	20,700.00	
	- PL 150 × 150 × 6 มม. + Dowel 4 - DB 12 มม. × 0.40 ม. (L)	10.00	ชุด	650.00	6,500.00	250.00	2,500.00	9,000.00	
	- ทาสีกันสนิม	175.00	ตร.ม.	40.00	7,000.00	35.00	6,125.00	13,125.00	
	- ทาสีน้ำมัน	175.00	ตร.ม.	45.00	7,875.00	40.00	7,000.00	14,875.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงสร้างเหล็กปูพรม	2021.00	กก.	-	-	12.00	24,252.00	24,252.00	

๑๖



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.10.2	งานหลังคา								
1	กระเบื้องลอนคู่สี ขนาด 0.50 × 1.20 ม. หน้า 5 มม.	176.00	แผ่น	74.00	13,024.00		-	13,024.00	
2	ครอบปิดจั่ว	2.00	แผ่น	65.00	130.00		-	130.00	
3	ครอบสัน โค้ง	35.00	แผ่น	65.00	2,275.00		-	2,275.00	
4	ครอบข้าง	20.00	แผ่น	65.00	1,300.00		-	1,300.00	
5	ครอบข้างปิดชาย	4.00	แผ่น	65.00	260.00		-	260.00	
6	อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	237.00	ตัว	8.00	1,896.00	-	-	1,896.00	
7	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	80.00	ตร.ม.	-	-	55.00	4,400.00	4,400.00	
8	บันลมนไม้สำเร็จรูป ขนาด 3/4" × 6"	42.00	ม.	80.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
9	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 3/4" × 8"	42.00	ม.	100.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
1.10.3	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
1	พ.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 60 cm × 60 cm (สีกำหนดภายหลัง)	35.00	ตร.ม.	550.00	19,250.00	160.00	5,600.00	24,850.00	
2	พ.2 พื้น คสล. ผิวขัดหยาบ	5.00	ตร.ม.	65.00	325.00	60.00	300.00	625.00	
1.10.4	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
1	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 × 60 ซม. หน้า 7.5 ซม.	50.00	ตร.ม.	240.00	12,000.00	120.00	6,000.00	18,000.00	
2	ฉาบปูนเรียบ	100.00	ตร.ม.	80.00	8,000.00	55.00	5,500.00	13,500.00	
3	เสาเอ็น - คานทับหลัง คสล. ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น	50.00	ม.	70.00	3,500.00	35.00	1,750.00	5,250.00	
4	ผ.2 ผนังปูกระเบื้องเคลือบขนาด 60 cm×60 cm(สีกำหนดภายหลัง)	50.00	ตร.ม.	550.00	27,500.00	160.00	8,000.00	35,500.00	
5	ผ.3 ผนังเคร่าเหล็กกล่อง 1½" × 3" หน้า 2.3 มม.บุตาข่ายExpanded Metal XS61 ขนาดช่อง 34 × 76.2 มม. ทาสีน้ำมัน	50.00	ตร.ม.	350.00	17,500.00	120.00	6,000.00	23,500.00	
6	ผนังบุไม้ฝาสำเร็จรูป ทาสี เกร้าเหล็ก								
	C 100 × 50 × 20 × 3.2 มม. @ 0.60 ม.	3.00	ตร.ม.	750.00	2,250.00	150.00	450.00	2,700.00	
1.10.5	งานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
1	ป.1 ประตูบานเปิดเดี่ยว (ขนาดและรายละเอียดตามแบบขยาย)	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
2	น.1 ช่องแสงกระจกติดตาย (ขนาดและรายละเอียดตามแบบขยาย)	2.00	ชุด	4,900.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
3	น.2 ช่องแสงกระจกติดตาย (ขนาดและรายละเอียดตามแบบขยาย)	2.00	ชุด	6,700.00	13,400.00	-	-	13,400.00	
1.10.6	งานทาสี								
1	ทาสีอะคริลิก	50.00	ตร.ม.	60.00	3,000.00	40.00	2,000.00	5,000.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.10.7	งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
1	โถสุขภัณฑ์	10.00	ชุด	5,000.00	50,000.00	450.00	4,500.00	54,500.00	
2	ฝั้ววาล์วสุขภัณฑ์	10.00	ชุด	3,800.00	38,000.00	350.00	3,500.00	41,500.00	
3	โถปัสสาวะชาย	5.00	ชุด	1,207.50	6,037.50	450.00	2,250.00	8,287.50	
4	ฝั้ววาล์วโถปัสสาวะชายท่อโค้ง	5.00	ชุด	2,100.00	10,500.00	350.00	1,750.00	12,250.00	
5	แผ่นกันที่ปัสสาวะชาย	5.00	ชุด	1,850.00	9,250.00	150.00	750.00	10,000.00	
6	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง	5.00	ชุด	1,860.00	9,300.00	450.00	2,250.00	11,550.00	
7	ขาตั้งอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	1,250.00	6,250.00	100.00	500.00	6,750.00	
8	สะดืออ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	550.00	2,750.00	100.00	500.00	3,250.00	
9	ท่อน้ำทิ้งรูปตัว P	5.00	ชุด	950.00	4,750.00	100.00	500.00	5,250.00	
10	สายน้ำดี	5.00	ชุด	185.00	925.00	50.00	250.00	1,175.00	
11	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	5.00	ชุด	320.00	1,600.00	50.00	250.00	1,850.00	
12	สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	10.00	ชุด	412.00	4,120.00	70.00	700.00	4,820.00	
13	กระเบื้องแบบติดผนัง ขนาด 60 x 45 ซม. เจริญบุรี	5.00	ชุด	850.00	4,250.00	70.00	350.00	4,600.00	
14	ชั้นวางของ พลาสติก	5.00	ชุด	150.00	750.00	70.00	350.00	1,100.00	
15	ก๊อกน้ำล้างพื้น	2.00	ชุด	280.00	560.00	25.00	50.00	610.00	
16	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	25.00	ชุด	320.00	8,000.00	50.00	1,250.00	9,250.00	
17	ตะแกรงทองเหลือง ขุมโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น ขนาด 2" (FD.)	8.00	ชุด	460.00	3,680.00	70.00	560.00	4,240.00	
18	ผนังสำเร็จรูปเคลือบลามิเนตหรือเมลามีน								
	สูง 2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	13,500.00	135,000.00	600.00	6,000.00	141,000.00	
1.10.8	งานระบบประปา และสุขาภิบาล								
1	งานเดินท่อน้ำดี (เฉลี่ยต่อจุด)								
	- งานเดินท่อน้ำดี โถส้วม	10.00	จุด	600.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี โถปัสสาวะ	5.00	จุด	600.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	5.00	จุด	600.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	2.00	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	10.00	จุด	600.00	6,000.00	-	-	6,000.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานเดินท่อไฮโดรค (เฉลี่ยต่อจุด)								
	- งานเดินท่อไฮโดรค โอตัวม	10.00	จุด	2,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- งานเดินท่อไฮโดรค โอปัสสาวะ	5.00	จุด	1,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- งานเดินท่อไฮโดรค อ่างล้างหน้า	5.00	จุด	1,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- งานเดินท่อไฮโดรค ระบายน้ำทิ้ง	8.00	จุด	1,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	- งานเดินท่อไฮโดรค ท่อระบายอากาศ	4.00	จุด	1,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
3	ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเกรอะ-กรอง ไม่มีระบบอัดอากาศ								
	ขนาด 1600 ลิตร	4.00	ชุด	22,100.00	88,400.00	4,500.00	18,000.00	106,400.00	
4	ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด Ø 30 ซม.	20.00	ม.	350.00	7,000.00	80.00	1,600.00	8,600.00	
5	บ่อพักสำหรับรูป ขนาด 0.40 × 0.40 ม.	4.00	บ่อ	2,500.00	10,000.00	100.00	400.00	10,400.00	
1.10.9	งานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	84,500.00	84,500.00	-	-	84,500.00	
	รวม 1.10 ห้องน้ำชาย (ก่อสร้างใหม่)							1,019,983.20	
1.11	ห้องน้ำหญิง (ก่อสร้างใหม่)								
1.11.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1	เสาเข็ม คอ.ร.หกเหลี่ยมกลวง Dia. 0.15 × 6.00 ม.	40.00	ต้น	465.00	18,600.00	180.00	7,200.00	25,800.00	
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม คอ.ร.หกเหลี่ยมกลวง Dia. 0.15 ม.	40.00	ต้น	-	-	45.00	1,800.00	1,800.00	
3	ขุดดินทั่วไป	10.00	ลบ.ม.	-	-	145.00	1,450.00	1,450.00	
4	ดินถมบดอัดแน่น	11.50	ลบ.ม.	320.00	3,680.00	110.00	1,265.00	4,945.00	
5	ทรายหยาบอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	455.00	455.00	100.00	100.00	555.00	
6	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม.	1,950.00	1,950.00	350.00	350.00	2,300.00	
7	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่ 28 วัน 240 กก. / ตร.ซม.								
	(รูปทรงกระบอก ขนาด Dia. 0.15 × 0.30 ม.)	11.50	ลบ.ม.	2,050.00	23,575.00	391.00	4,496.50	28,071.50	
8	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป	62.00	ตร.ม.	120.00	7,440.00	-	-	7,440.00	
	- ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	77.50	ตร.ม.	-	-	115.00	8,912.50	8,912.50	
	- ไม้คร่า ขนาด 1½ นิ้ว × 3 นิ้ว	18.50	ลบ.ฟ.	320.00	5,920.00	-	-	5,920.00	
	- ไม้ค้ำยัน ขนาด ๑ 3 นิ้ว ยาว 3.00 - 3.50 ม.	20.00	ต้น	35.00	700.00	-	-	700.00	
	- ตะปู	19.50	กก.	35.00	682.50	-	-	682.50	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 มม. (SR 24)	134.00	กก.	20.30	2,720.20	3.50	469.00	3,189.20	
	- RB 9 มม. (SR 24)	317.00	กก.	20.30	6,435.10	3.50	1,109.50	7,544.60	
	- DB 12 มม. (SD 30)	663.00	กก.	20.30	13,458.90	3.50	2,320.50	15,779.40	
10	ลวดผูก	35.00	กก.	40.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
11	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กรูปพรรณ C 100 × 50 × 20 × 3.2 มม.	198.00	ม.	120.00	23,760.00	-	-	23,760.00	
	- เหล็กรูปพรรณ C 150 × 50 × 20 × 3.2 มม.	138.00	ม.	150.00	20,700.00	-	-	20,700.00	
	- PL 150 × 150 × 6 มม. + Dowel 4 - DB 12 มม. × 0.40 ม. (L)	10.00	ชุด	650.00	6,500.00	250.00	2,500.00	9,000.00	
	- ทาสีกันสนิม	175.00	ตร.ม.	40.00	7,000.00	35.00	6,125.00	13,125.00	
	- ทาสีน้ำมัน	175.00	ตร.ม.	45.00	7,875.00	40.00	7,000.00	14,875.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	2021.50	กก.	-	-	12.00	24,258.00	24,258.00	
1.11.2	งานหลังคา								
1	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 × 1.20 ม. หน้า 5 มม.	176.00	แผ่น	74.00	13,024.00		-	13,024.00	
2	ครอบปิดจั่ว	2.00	แผ่น	65.00	130.00		-	130.00	
3	ครอบสันโค้ง	35.00	แผ่น	65.00	2,275.00		-	2,275.00	
4	ครอบข้าง	20.00	แผ่น	65.00	1,300.00		-	1,300.00	
5	ครอบข้างปิดชาย	4.00	แผ่น	65.00	260.00		-	260.00	
6	อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	237.00	ตัว	8.00	1,896.00	-	-	1,896.00	
7	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	80.00	ตร.ม.	-	-	55.00	4,400.00	4,400.00	
8	บันลัมไม้สำเร็จรูป ขนาด 3/4" × 6"	42.00	ม.	80.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
9	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 3/4" × 8"	42.00	ม.	100.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
1.11.3	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
1	พ.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 60 cm × 60 cm (สีกำหนดภายหลัง)	35.00	ตร.ม.	550.00	19,250.00	160.00	5,600.00	24,850.00	
2	พ.2 พื้น คสล. ผิวขัดหยาบ	5.00	ตร.ม.	65.00	325.00	60.00	300.00	625.00	
1.11.4	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
1	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 × 60 ซม. หน้า 7.5 ซม.	50.00	ตร.ม.	240.00	12,000.00	120.00	6,000.00	18,000.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ฉาบปูนเรียบ	100.00	ตร.ม.	80.00	8,000.00	55.00	5,500.00	13,500.00	
3	เสาเอ็น - คานทับหลัง คสล. ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น	50.00	ม.	70.00	3,500.00	35.00	1,750.00	5,250.00	
4	ผ.2 ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 60 cm x 60 cm (สีกำหนดภายหลัง)	50.00	ตร.ม.	550.00	27,500.00	160.00	8,000.00	35,500.00	
5	ผ.3 ผนังเคร่าเหล็กกล่อง 1½" x 3" หนา 2.3 มม. บุตาข่าย Expanded Metal XS61 ขนาดช่อง 34 x 76.2 มม. ทาสีน้ำมัน	22.50	ตร.ม.	350.00	7,875.00	120.00	2,700.00	10,575.00	
6	ผนังบุไม้ฝาสำเร็จรูป ทาสี โครงเคร่าเหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. @ 0.60 ม.	3.00	ตร.ม.	750.00	2,250.00	150.00	450.00	2,700.00	
1.11.5	งานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
1	ป.1 ประตูบานเปิดเดี่ยว (ขนาดและรายละเอียดตามแบบขยาย)	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
2	น.1 ช่องแสงกระจกติดตาย (ขนาดและรายละเอียดตามแบบขยาย)	2.00	ชุด	4,900.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
3	น.2 ช่องแสงกระจกติดตาย (ขนาดและรายละเอียดตามแบบขยาย)	2.00	ชุด	6,700.00	13,400.00	-	-	13,400.00	
1.11.6	งานทาสี								
1	ทาสีอะคริลิก	50.00	ตร.ม.	60.00	3,000.00	40.00	2,000.00	5,000.00	
1.11.7	งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
1	โถสุขภัณฑ์	10.00	ชุด	5,000.00	50,000.00	450.00	4,500.00	54,500.00	
2	ฝั้วชักโครกสุขภัณฑ์	10.00	ชุด	3,800.00	38,000.00	350.00	3,500.00	41,500.00	
3	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง	10.00	ชุด	1,860.00	18,600.00	450.00	4,500.00	23,100.00	
4	ขาตั้งอ่างล้างหน้า	10.00	ชุด	1,250.00	12,500.00	100.00	1,000.00	13,500.00	
5	ตะคอกอ่างล้างหน้า	10.00	ชุด	550.00	5,500.00	100.00	1,000.00	6,500.00	
6	ท่อน้ำทิ้งรูปตัว P	10.00	ชุด	950.00	9,500.00	100.00	1,000.00	10,500.00	
7	สายน้ำดี	10.00	ชุด	185.00	1,850.00	50.00	500.00	2,350.00	
8	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	10.00	ชุด	320.00	3,200.00	50.00	500.00	3,700.00	
9	สายลัดชำระ พร้อมขอแขวน	10.00	ชุด	412.00	4,120.00	70.00	700.00	4,820.00	
10	กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60 x 45 ซม. เจียรปรี	10.00	ชุด	850.00	8,500.00	70.00	700.00	9,200.00	
11	ชั้นวางของ พลาสติก	10.00	ชุด	150.00	1,500.00	70.00	700.00	2,200.00	
12	ก๊อกน้ำล้างพื้น	2.00	ชุด	280.00	560.00	25.00	50.00	610.00	
13	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	30.00	ชุด	320.00	9,600.00	50.00	1,500.00	11,100.00	

๑

[Signature]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	ตะแกรงทองเหลือง ขอบโครเมียมมีฝาครอบกันกลิ่นขนาด 2" (FD.)	8.00	ชุด	460.00	3,680.00	70.00	560.00	4,240.00	
15	ผนังสำเร็จรูปเคลือบลามิเนตหรือเมลามีน สูง 2.00 ม.								
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	13,500.00	135,000.00	600.00	6,000.00	141,000.00	
1.11.8	งานระบบประปา และสุขาภิบาล								
1	งานเดินท่อน้ำดี (เฉลี่ยต่อจุด)								
	- งานเดินท่อน้ำดี โถส้วม	10.00	จุด	600.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	10.00	จุด	600.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	2.00	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	10.00	จุด	600.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
2	งานเดินท่อโสโครก (เฉลี่ยต่อจุด)								
	- งานเดินท่อโสโครก โถส้วม	10.00	จุด	2,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- งานเดินท่อโสโครก อ่างล้างหน้า	10.00	จุด	1,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- งานเดินท่อโสโครก ระบายน้ำทิ้ง	8.00	จุด	1,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	- งานเดินท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ	4.00	จุด	1,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
3	ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบกระโถน-กรองไม่มีระบบอัดอากาศ								
	ขนาด 1600 ลิตร พร้อมฐานรับ	4.00	ชุด	22,100.00	88,400.00	4,500.00	18,000.00	106,400.00	
4	ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด 8"	20.00	ม.	350.00	7,000.00	80.00	1,600.00	8,600.00	
5	บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร	4.00	บ่อ	2,500.00	10,000.00	100.00	400.00	10,400.00	
6	ถังเก็บน้ำใต้ดิน ไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร	1.00	ถัง	68,500.00	68,500.00	6,500.00	6,500.00	75,000.00	
7	เครื่องสูบน้ำ Package Booster Pump Set								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 50 gpm. @40 psi	1.00	ชุด	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
8	วาล์วและอุปกรณ์ประกอบระบบเครื่องสูบน้ำ	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	4,000.00	4,000.00	19,000.00	
9	ห้องเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 x 3 เมตร ชั้นเดียว	1.00	ห้อง	32,000.00	32,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	
10	งานระบบท่อใต้ดินจากห้องเครื่องสูบน้ำไปยังห้องน้ำ	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
1.11.9	งานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	84,500.00	84,500.00	-	-	84,500.00	
	รวม 1.11 ห้องน้ำหญิง (ก่อสร้างใหม่)							1,179,272.70	

✓

