

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบปรับอากาศอาคารหอศิลป์ จังหวัดปทุมธานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๙,๐๕๗,๓๐๐ บาท (สิบเก้าล้านเก้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป
ดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศอาคารหอศิลป์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้มีความพร้อมในการเปิดพื้นที่หอศิลป์เป็นแหล่งการเรียนรู้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทศในโอกาสมหามงคล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และเป็นการดูแลรักษาผลงานฝีพระหัตถ์ อันทรงคุณค่าของอัครศิลปิน และผลงานศิลปะชั้นเยี่ยมของศิลปินแห่งชาติ ทั้ง ๓ สาขา ที่ประเมินค่ามิได้ให้มีความสมบูรณ์
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙,๐๕๗,๑๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

ลำดับ	รายการ	จำนวน/งาน	ราคา/หน่วย	รวม	หมายเหตุ
๑	ติดตั้งระบบปรับอากาศอาคารหอศิลป์ จังหวัดปทุมธานี	๑	๑๙,๐๕๗,๑๐๐	๑๙,๐๕๗,๑๐๐	
	(สิบเก้าล้านห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวม			๑๙,๐๕๗,๑๐๐	

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- | | |
|----------------------------|---|
| ๖.๑ นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี | ผู้อำนวยการกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม |
| ๖.๒ นายวินิจ จินสุกแสง | นายช่างเทคนิคอาวุโส กรมส่งเสริมวัฒนธรรม |
| ๖.๓ นายเชษฐา ผุดผ่อง | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม |
| ๖.๔ นายปรีชา วุฒิสสมบัติ | วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ กรมศิลปากร |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กลุ่มเผยแพร่และถ่ายทอดงานศิลป์ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

โครงการ/งานก่อสร้าง : ติดตั้งระบบปรับอากาศ อาคารหอศิลป์ จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ

สำนัก สถาปัตยกรรม

กรม ศิลปากร

แบบเลขที่ : E-01 ถึง E-06 รวมจำนวน 6 แผ่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน

1

ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๘ เดือน สิงหาคม

พ.ศ.

2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 งานอาคาร	6,134,800.00	
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	12,922,300.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	19,057,100.00	
	ราคากลาง	19,057,100.00	
	(ตัวอักษร) (สิบเก้าล้านห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		
	ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร	- ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตร.ม.	

(นายวินิจ จินสกลแสง)
นายช่างเทคนิคอาวุโส
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรรมการ

(นายเชษฐา ผุดผ่อง)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรรมการ

(นายปรีชา วุฒิสัมบัติ)
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
กรมศิลปากร
กรรมการ

(นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี)
ผู้อำนวยการกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประธานกรรมการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มเผยแพร่และถ่ายทอดงานศิลปิน กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

โครงการ/งานก่อสร้าง : ติดตั้งระบบปรับอากาศ อาคารหอศิลป์ จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ สำนัก สถาปัตยกรรม กรม ศิลปากร

แบบเลขที่ : E-01 ถึง E-06 รวมจำนวน 6 แผ่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 งานอาคาร เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0 % เงินประกันผลงานหัก.....0 % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %	4,840,913.75	1.2673	6,134,890.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			6,134,890.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			6,134,800.00	
	(ตัวอักษร) (หกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร	-		ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-		บาท / ตร.ม.	

(นายวินิจ จินสูกแสง)
นายช่างเทคนิคอาวุโส
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรรมการ

(นายเชษฐา ผุดผ่อง)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรรมการ

(นายปรีชา วุฒิสมนัด)
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
กรมศิลปากร
กรรมการ

(นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี)
ผู้อำนวยการกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประธานกรรมการ

แบบสรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ กลุ่มเผยแพร่และถ่ายทอดงานศิลปิน

กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

โครงการ/งานก่อสร้าง : ติดตั้งระบบปรับอากาศ อาคารหออัครศิลป์ จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ

สำนัก สถาปัตยกรรม

กรม ศิลปากร

แบบเลขที่ : E-01 ถึง E-06 รวมจำนวน 6 แผ่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน

1

แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๘ เดือน สิงหาคม

พ.ศ.

2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ รวมเป็นเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	12,076,937.50	845,385.63	12,922,323.13	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			12,922,323.13	
	คิดเป็นเงินประมาณ			12,922,300.00	
	(ตัวอักษร) (สิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร	-		ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-		บาท / ตร.ม.	

(นายวินิจ จินสูกแสง)
นายช่างเทคนิคอาวุโส
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรรมการ

(นายเชษฐา ผุดผ่อง)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรรมการ

(นายปรีชา วุฒิสมบัติ)
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
กรมศิลปากร
กรรมการ

(นางสาวอัจฉราพร พงษ์จวี)
ผู้อำนวยการกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง : ติดตั้งระบบปรับอากาศ อาคารหออัครศิลป์ จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดปทุมธานี

ฝ่าย/งาน : กลุ่มเผยแพร่และถ่ายทอดงานศิลป์

คำนวณราคากลางโดย : นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี นายปรีชา วุฒิสสมบัติ นายวินิจ จินสุกแสง

นายเชษฐา ผุดผ่อง

แบบเลขที่ : E-01 ถึง E-06 รวมจำนวน 6 แผ่น จัดทำโดยกรมศิลปากร

กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๘

เดือน สิงหาคม

รายการเลขที่ :

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

พ.ศ. 2559


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน								
	AIR COOLED WATER CHILLER ไม่น้อยกว่า 105 ตัน	2	เครื่อง	-	-	120,000	240,000	240,000	
	AIR COOLED WATER CHILLER ไม่น้อยกว่า 55 ตัน	1	เครื่อง	-	-	60,000	60,000	60,000	
	CHILLED WATER PUMP 270 gpm.@ 90 FT	3	เครื่อง	-	-	50,000	150,000	150,000	
	CHILLED WATER PUMP 135 gpm.@ 90 FT	1	เครื่อง	-	-	35,000	35,000	35,000	
	MAKE UP WATER PUMP	1	ชุด	-	-	25,000	25,000	25,000	
	EXPANSION TANK 200 ลิตร	1	ชุด	165,000	165,000	5,000	5,000	170,000	
	CHEMICAL FEEDER TANK 75 ลิตร	1	ชุด	36,000	36,000	4,000	4,000	40,000	
	CHEMICAL FOR SCALE&CORROSION CONTROL	40	กก.	600	24,000	80	3,200	27,200	
	PRESSURE RELIEF VALVE DIA.3"	1	ชุด	65,000	65,000	6,000	6,000	71,000	
	GATE VALVE DIA.1"	2	อัน	575	1,150	200	400	1,550	
	GATE VALVE DIA.2"	4	อัน	1,725	6,900	400	1,600	8,500	
	CONTROL VALVE DIA.2"	1	อัน	5,750	5,750	400	400	6,150	
	BUTTERFLY VALVE DIA.2"	30	อัน	2,300	69,000	500	15,000	84,000	
	BUTTERFLY VALVE DIA.3"	3	อัน	3,594	10,781	500	1,500	12,281	
	BUTTERFLY VALVE DIA.4"	14	อัน	5,750	80,500	550	7,700	88,200	
	Y-STRAINER DIA.2"	1	อัน	2,875	2,875	400	400	3,275	
	Y-STRAINER DIA.4"	4	อัน	4,313	17,250	550	2,200	19,450	
	PRESSURE GAUGE SCALE DIA.4"	41	อัน	1,438	58,938	400	16,400	75,338	
	FLEXIBLE CONNECTOR DIA.2"	30	อัน	1,438	43,140	450	13,500	56,640	
	FLEXIBLE CONNECTOR DIA.4"	8	อัน	3,844	30,750	575	4,600	35,350	
	CHECK VALVE DIA.2"	1	อัน	2,875	2,875	400	400	3,275	
	CHECK VALVE DIA.4"	4	อัน	6,469	25,875	450	1,800	27,675	
	BALANCING VALVE DIA.2"	15	อัน	5,031	75,469	400	6,000	81,469	

สิงห์วิภา เมธ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ADJUST ANGLE THERMOMETER	30	อัน	2,156	64,688	350	10,500	75,188	
	BALL VALVE DIA.1"	6	อัน	575	3,450	200	1,200	4,650	
	PRESSURE RELIEF VALVE DIA.1"	1	อัน	23,000	23,000	719	719	23,719	
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี GSP DIA.1" มอก.277/2532 หน้า 3.2 มม	180	เมตร	82.16	14,789	50	9,000	23,789	
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี GSP DIA.1 1/2" มอก.277/2532 หน้า 3.2 มม	40	เมตร	121.66	4,866	80	3,200	8,066	
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี GSP DIA.2" มอก.277/2532 หน้า 3.6 มม	60	เมตร	171.33	10,280	110	6,600	16,880	
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ # 40 , DIA.1"	40	เมตร	150.00	6,000	35	1,400	7,400	
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ # 40 , DIA.2"	120	เมตร	305.00	36,600	60	7,200	43,800	
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ # 40 , DIA.3"	80	เมตร	560.00	44,800	120	9,600	54,400	
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ # 40 , DIA.4"	80	เมตร	820.00	65,600	180	14,400	80,000	
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ # 40 , DIA.6"	60	เมตร	1,425.00	85,500	300	18,000	103,500	
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ # 40 , DIA.8"	12	เมตร	2,230.00	26,760	400	4,800	31,560	
	อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	82,000	82,000	16,000	16,000	98,000	30 % ของค่าท่อ
	PIPE SUPPORT	1	งาน	12,000	12,000	-	-	12,000	
	INSULATION DIA.1" THK. 1"	40	เมตร	120	4,800	50	2,000	6,800	
	INSULATION DIA.2" THK. 1"	120	เมตร	485	58,200	100	12,000	70,200	
	INSULATION DIA.3" THK. 1 1/2"	80	เมตร	825	66,000	150	12,000	78,000	
	INSULATION DIA.4" THK. 1 1/2"	80	เมตร	980	78,400	180	14,400	92,800	
	INSULATION DIA.6" THK. 1 1/2"	60	เมตร	1,200	72,000	200	12,000	84,000	
	INSULATION DIA.8" THK. 2"	12	เมตร	2,400	28,800	220	2,640	31,440	
	งานหุ้มแผ่นอลูมิเนียมทนน้ำเย็น หน้า 0.45 มม.	1,700	ตร.ฟุต	180	306,000	-	-	306,000	ค่าของและค่าแรงงาน
	งานไฟฟ้า								
	AMCC (ของเดิม)								
	250AT/250AF 3P , 36 KAIC	2	ตัว	14,400	28,800	500	1,000	29,800	
	200AT/250AF 3P	1	ตัว	14,400	14,400	500	500	14,900	
	160AT/160AF 3P	1	ตัว	13,200	13,200	500	500	13,700	
	AMCC 1 , 250AF/1, 100 AF /7 , BUSBAR 250 A. , ACC. , IP54	2	ชุด	85,000	170,000	2,000	4,000	174,000	
	AMCC 2 , 250AF/1, 100 AF /7 , BUSBAR 250 A. , ACC. , IP54	2	ชุด	85,000	170,000	2,000	4,000	174,000	
	AMCC 3 , 160AF/1, 100 AF /4 , BUSBAR 160 A. , ACC. , IP54	1	ชุด	55,000	55,000	2,000	2,000	57,000	
	AMCC 4 , 250AF/1, 100 AF /5 , BUSBAR 250 A. , ACC. , IP54	1	ชุด	65,000	65,000	2,000	2,000	67,000	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	AMCC(ของเดิม) - AMCC1 (56)								
	150 sq.mm. CV	168	เมตร	704.00	118,272	70	11,760	130,032	
	70 sq.mm. CV	56	เมตร	329.00	18,424	50	2,800	21,224	
	25 sq.mm. CV	56	เมตร	123.50	6,916	30	1,680	8,596	
	CABLE LADDER 300x100x2 mm. GAVANIZED	52	เมตร	1,850	96,200	200	10,400	106,600	
	AMCC(ของเดิม) - AMCC2 (54)								
	150 sq.mm. CV	162	เมตร	704.00	114,048	70	11,340	125,388	
	70 sq.mm. CV	54	เมตร	329.00	17,766	50	2,700	20,466	
	25 sq.mm. CV	54	เมตร	123.50	6,669	30	1,620	8,289	
	CABLE LADDER 300x100x2 mm. GAVANIZED	50	เมตร	1,850	92,500	200	10,000	102,500	
	AMCC(ของเดิม) - AMCC3 (52)								
	70 sq.mm. CV	156	เมตร	329.00	51,324	50	7,800	59,124	
	50 sq.mm. CV	52	เมตร	234.00	12,168	45	2,340	14,508	
	16 sq.mm. CV	52	เมตร	81.00	4,212	25	1,300	5,512	
	CABLE LADDER 300x100x2 mm. GAVANIZED	48	เมตร	1,850	88,800	200	9,600	98,400	
	AMCC(ของเดิม) - AMCC4 (52)								
	95 sq.mm. CV	156	เมตร	453.00	70,668	55	8,580	79,248	
	70 sq.mm. CV	52	เมตร	329.00	17,108	50	2,600	19,708	
	16 sq.mm. CV	52	เมตร	81.00	4,212	25	1,300	5,512	
	CABLE LADDER 300x100x2 mm. GAVANIZED	48	เมตร	1,850	88,800	200	9,600	98,400	
	AMCC1 - ACH-01 , MD1-6 , 6 (18)								
	4C - 25 sq.mm. NYY	108	เมตร	416.00	44,928	45	4,860	49,788	
	IMC 2 "	96	เมตร	214.00	20,544	48	4,608	25,152	
	AMCC2 - ACH-02 , MD1-6 , 6 (18)								
	4C - 25 sq.mm. NYY	108	เมตร	416.00	44,928	45	4,860	49,788	
	IMC 2 "	96	เมตร	214.00	20,544	48	4,608	25,152	
	AMCC3 - ACH-03 , MD1-3 , 3 (14)								
	4C - 25 sq.mm. NYY	42	เมตร	416.00	17,472	45	1,890	19,362	
	IMC 2 "	38	เมตร	214.00	8,132	48	1,824	9,956	
	AMCC4 - CHP1-4 , MWP , 5 (10)								


 12/07/25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง : ติดตั้งระบบปรับอากาศ อาคารหอศิลป์ จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดปทุมธานี

ฝ่าย/งาน : กลุ่มเผยแพร่และถ่ายทอดงานศิลป์

คำนวณราคากลางโดย : นางสาวอัจฉราพร พงษ์จวี นายปรีชา วุฒิสมนัติ นายวิจิตร จินตกุลแสง

นายเชษฐา ผุดผ่อง

แบบเลขที่ :

E-01 ถึง E-06 รวมจำนวน 6 แผ่น จัดทำโดยกรมศิลปากร

กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๔

เดือน สิงหาคม

รายการเลขที่ :

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

W.A. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2 งานครกกันที่จัดซื้อ							7,700,000	
	AIR COOLED WATER CHILLER ไม่น้อยกว่า 105 ตัน	2	เครื่อง	3,850,000	7,700,000	-	-		
	AIR COOLED WATER CHILLER ไม่น้อยกว่า 55 ตัน	1	เครื่อง	2,450,000	2,450,000	-	-	2,450,000	
	CHILLED WATER PUMP 270 gpm.@ 90 FT of water	3	เครื่อง	432,000	1,296,000	-	-	1,296,000	
	CHILLED WATER PUMP 135 gpm.@ 90 FT of water	1	เครื่อง	365,000	365,000	-	-	365,000	
	MAKE UP WATER PUMP	1	ชุด	265,938	265,938	-	-	265,938	
	รวม				12,076,937.50			12,076,937.50	
	(นายวินิจ จินสูกแสง) นายกช่างเทคนิคอาคารโสี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรรมการ			(นายเชษฐา ผุดผ่อง) นายกช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรรมการ					
				(นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี) ผู้อำนวยการกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานกรรมการ					

கிடைக்காத இலவசம்